



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado

ORÇAMENTO

OBRA: ACESSO DO SKATE PARK MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO: VILA OLIMPICA, BAIRRO VÁRZEA GRANDE, GRAMADO - RS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GRAMADO - RS
FONTE ORÇAMENTO: SINAPI 12/2016 - SEM DESONERAÇÃO
DATA ORÇAMENTO: 15/03/2017
BDI: 25,00%
ÁREA: 270,88 m²

1. PAVIMENTAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
1.1	Retirada de Grama	85184	M2	270,88	4,21	1.141,08	4,18%
1.2	Escavação de solo	79480	M3	27,09	3,45	93,45	0,34%
1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	93382	M3	27,09	23,95	648,76	2,38%
1.4	Regularização e compactação do terreno	79472	M2	270,88	1,54	416,48	1,53%
1.5	Passeio Público em Piso intertravado com bloco retangular, cor natural 20x10cm, espessura 6 cm	92396	M2	250,88	68,01	17.062,98	62,50%
1.6	Piso podotátil - Ladrilho Hidráulico 20x20cm, esp = 2cm	GOV-01	M2	20,00	138,22	2.764,50	10,13%
1.7	Execução de meio fio, pré-fabricado, dimensões (100x15x13x20cm)	94275	M	110,60	40,49	4.477,92	16,40%
TOTAL PAVIMENTAÇÃO						26.605,16	97,45%

2 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

ITEM	SERVIÇO	REFERÊNCIA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
2.1	Limpeza da obra	9537	M2	270,88	2,58	697,52	2,55%
TOTAL COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						697,52	2,55%

CUSTO TOTAL OBRA						27.302,68	100,00%
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------

RESUMO ORÇAMENTO		
SERVIÇO	VALOR	%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 26.605,16	97,45%
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 697,52	2,55%
CUSTO TOTAL OBRA	R\$ 27.302,68	100,00%

ITEM COMPONENTE DO BDI - Construção de Edifícios		SEM DESONERAÇÃO
Administração Central	4,01%	
Seguro e Garantia	0,90%	
Risco	1,27%	
Despesas Financeiras	1,30%	
Lucro	6,16%	
PIS, COFINS e ISSQN	8,65%	
BDI	25,00%	

Eng. Henrique Brighenti
CREA/SC 125.779-0

Gramado, 15 de Março de 2017

Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: governanca@gramado.rs.gov.br