



## *Prefeitura Municipal de Gramado*

Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado

### PROJETO BÁSICO

Proprietário.....**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO - RS**

Obra.....**Instalação de Telas Mosquiteiro em Diversas Escolas**

Localização.....**Diversas Escolas do Município – Gramado/RS.**

### 1 – GENERALIDADES:

O presente memorial destina-se à contratação de uma empresa para fornecimento e instalação de TELAS TIPO MOSQUITEIRO NAS SEGUINTE ESCOLAS:

- EMEI JARDIM ENCANTADO
- EMEI DR. CARLOS NELZ I
- EMEF HENRIQUE BERTOLUCCI SOBRINHO
- EMEF VICENTE CASAGRANDE
- EMEF MOSÉS BEZZI
- EMEF N. SENHORA DE FÁTIMA
- EMEI BRANCA DE NEVE I
- EMEF PE. ANCHIETA
- EMEF GENTIL BONATTO
- EMEF PE. ZUCOLOTTO
- EMEI ALTOS VIAÇÃO FÉRREA
- EMEI ALGODÃO DOCE
- EMEF CARLOS BARBOSA
- EMEF ALBERTO PASQUALINI
- EMEF MAXIMILIANO HAHN
- EMEI PEQUENOS PASSOS
- EMEI JULITA TISSOT I
- EMEF PADRE SCHOLL
- EMEI DUTRA
- EMEI PEQUENOS GIGANTES
- EMEF PRESIDENTE VARGAS

GOV – REG –

Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado

E-mail: [governanca@gramado.rs.gov.br](mailto:governanca@gramado.rs.gov.br)



## *Prefeitura Municipal de Gramado*

Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado

### **2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO:**

As telas deverão ser do tipo milimétricas, galvanizadas para evitar a entrada de mosquitos/ moscas e outros nos ambientes de cozinhas e refeitórios. As molduras deverão ser executadas em perfis de alumínio.

**Os tipos de abertura das telas, bem como a fixação ou não das mesmas deverá ser, necessariamente, acordado com a Diretoria de cada Escola em questão. As telas deverão ser todas medidas antes da confecção.**

### **3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Os equipamentos deverão ser entregues limpos e em plenas condições de uso. Deverão ser perfeitamente revisados quanto à possíveis fêrrpas, parafusos, pregos que possam causar ferimentos.

Gramado, 29 de junho de 2017

Arq.Urb. Débora Dall' Agnol  
CAU A52492-1

# Planilha de Orçamento GLOBAL

12/07/2017  
Página 1 de 1

Obra: 047 - TELAS ESQUADRIAS ESCOLAS  
 Cliente: PM GRAMADO

Endereço: DIVERSAS ESCOLAS  
 Cidade: GRAMADO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BD)	Mão-de-Obra (BD)		
<b>1. TELAS</b>						
.1 TELA MILIMETRICA GALVANIZADA PARA INSETOS	260,00	M2	68,75	0,00	17.875,00	54,82%
			17.875,00 (25,00%)	0,00 (25,00%)		
.2 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	211,50	KG	29,16	0,00	6.167,34	18,91%
			6.167,34 (25,00%)	0,00 (0,00%)		
.3 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	5,01	14,68	3.150,40	9,66%
			801,60 (25,00%)	2.348,80 (25,00%)		
.4 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	5,01	11,04	2.568,00	7,88%
			801,60 (25,00%)	1.766,40 (25,00%)		
.5 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	64,00	UN	19,13	8,11	1.743,36	5,35%
			1.224,32 (25,00%)	519,04 (25,00%)		
.6 FERRAGEM PARA PORTA CORRER S/TRILHO	3,00	CJ	74,28	90,30	493,74	1,51%
			222,84 (25,00%)	270,90 (25,00%)		
.7 TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	12,15	M	33,24	16,89	609,08	1,87%
			403,87 (25,00%)	205,21 (25,00%)		
<b>Total de TELAS</b>			<b>27.496,57</b>	<b>5.110,35</b>	<b>32.606,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>27.496,57</b>	<b>5.110,35</b>	<b>32.606,92</b>	<b>100,00%</b>